

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo

na predmet zákazky: „Zateplenie obecných objektov – časť č. 2 – Zateplenie Materskej školy“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Radvaň nad Dunajom
Sídlo:	Radvaň nad Dunajom 58, 946 38 Radvaň nad Dunajom
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ľubomír Púchovský - starosta obce
IČO:	00306657
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK24 5600 0000 0038 5778 5007

Zhotoviteľ:	3 Energy, s.r.o.
Sídlo	Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Štatutárny orgán:	Martin Macura, konateľ
Zapísaný v:	OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 52100/L
IČO	452 936 19
DIČ	2022 943 298
IČ DPH:	SK2022 943 298
Bankové spojenie	SLSP, a.s.
IBAN	SK81 0900 0000 0051 6574 8386

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení v nasledovnom rozsahu:

PREDMET DODATKU

1. Rozsah predmetu Zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy – Technická a cenová špecifikácia a v Prílohe č.2 Zmluvy – Projektová dokumentácia sa upravuje v časti SO-02.2 Zateplenie fasády, v časti SO-02.3 Výmena vonkajších výplní otvorov, tak ako je uvedené v prílohe č. 1,2 a 3 tohto dodatku a podľa farebne vyznačenej korekcie (modrým perom), tak ako je uvedené v prílohe č. 4 tohto dodatku. K zmenám dochádza z dôvodu upresnenia rozmerov okien a dverí podľa nameraných skutočných rozmerov, z dôvodu že na severovýchodnej fasáde v projektovej dokumentácii nebolo

zaznačených 5 ks okien typu O1 a z dôvodu výmeny pivničných vchodových dverí č. 4 za okno typu O6 a to z prevádzkových dôvodov na návrh investora.

2. V nadväznosti na zmenu uvedenú v ods. 1 tohto článku tohto dodatku sa ustanovenie článku V ods. 5.1. Zmluvy zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy :

Spolu bez DPH: 231023,61 EUR

DPH 20 % 46204,72 EUR

Spolu s DPH 277228,33 EUR.“

Slovom: dvestosedemdesiatsedemtisícdeväťstošesť eur a tridsaťtri centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa časť Prílohy č. 1 Zmluvy – *Krycí list rozpočtu* nahrádza *Krycím listom rozpočtu* uvedenom v prílohe č. 3 tohto dodatku, a časť Prílohy č. 1 Zmluvy *Technická a cenová špecifikácia* v časti SO-02.2 *Zateplenie fasády*, v časti SO-02.3 *Výmena vonkajších výplní otvorov*, sa nahrádza *Technickou a cenovou špecifikáciou* v časti SO-02.2 *Zateplenie fasády*, v časti SO-02.3 *Výmena vonkajších výplní otvorov*, ktoré sú prílohou č. 1 a 2 tohto dodatku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

za Objednávateľa

V BAAN M/DU, dňa 23.03.2020




Mgr. Ľubomír Púchovský
Štatutárny zástupca



za Zhotoviteľa

V 3 Ene, dňa 23.3.2020



Pri cinte
IČO: 17 298 298 5

Martin Macura
Štatutárny zástupca

Príloha č.1 - Technická a cenová špecifikácia - časť SO-02.2 Zateplenie fasády,

Príloha č.2 - Technická a cenová špecifikácia - časť SO-02.3 Výmena vonkajších výplní otvorov,

Príloha č.3 - Krycí list rozpočtu

Príloha č.4 – Zmeny v projektovej dokumentácii

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie obecných budov - SO-02 Materská škola

Objekt: SO-02.2 Zateplenie fasády

Objednávateľ: Obec Radvaň nad Dunajom

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Miesto: Radvaň nad Dunajom

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

43 902,57

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 766,19

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	157,900	1,25	197,38
2	621465302	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov - podnáter	m2	30,300	1,25	37,88
3	621465362	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová hr. 2 mm	m2	30,300	18,13	549,34
4	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	30,300	5,63	170,59

2,25*6,8*2

30,600

-0,4*0,4*2

-0,320

Medzisúččet

30,280

0,02

0,020

Súččet - podhlady loggií

30,300

5	622465302	Príprava vonkajšieho podkladu stien - podnáter	m2	788,800	1,25	986,00
6	622465362	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm, farba biela	m2	722,100	11,88	8 578,55

7	622465412	Vonkajšia omietka stien mozaiková, farba hnedá	m2	66,700	14,38	959,15
8	625250150	Doteplenie vonkajších konštrukcií - systém XPS STYRODUR hr. 20 mm - lepený celoplošne bez	m2	8,000	20,59	164,72
9	625250153	Doteplenie vonkajších konštrukcií - systém XPS STYRODUR hr. 50 mm lepený rámovo s prikotvením	m2	55,050	23,09	1 271,10
10	625253592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálna vlnou, kotvami (lepiaca a armovacia malta, armovacia sklotextilná tkanina) - rímša	m2	12,700	30,16	383,03

2*0,15*(0,12+20,945+0,12)

6,356

2*0,15*(0,12+21,0+0,12)

6,372

Medzisúččet

12,728

-0,028

-0,028

Súččet - rímša okolo zvonka

12,700

11	625253593	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálna vlnou, kotvami (lepiaca a armovacia malta, armovacia sklotextilná tkanina) - fasáda	m2	536,000	32,50	17 420,00
12	625253611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálnou vlnou, celoplošným lepením (lepiaca a armovacia malta, armovacia sklotextilná tkanina)	m2	95,100	21,54	2 048,45

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 774,04

13	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	800,000	1,88	1 504,00
		1/2*(8,47+0,9+8,47+1,172)*(0,12+20,045+0,12)		192,829		
		(8,47+1,172)*(0,12+20,1+0,12)		196,118		
		1/2*(8,47+1,172+8,47+0,9)*(0,12+20,045+0,12)		192,829		
		(8,47+0,9)*(0,12+20,1+0,12)		190,586		

Medzisúčet 772,362
27,638 27,638
Súčť 800,000

14	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 400,000	1,25	3 000,00
		800 * 3		2 400,000		
15	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	800,000	1,25	1 000,00
16	9539412111	(rebrík)	ks	16,000	3,13	50,08
17	9539416110	rebríka	ks	16,000	6,25	100,00
18	953947207	KZS - základacia lišta 123 mm (hliníková) pre izolant h 120 mm	m	74,500	3,75	279,38
19	953997281	KZS - parapetný profil PVC	m	69,200	1,88	130,10
20	953997312	KZS - rohový profil PVC	m	227,700	1,50	341,55
21	953997332	KZS - lišta s odkvapovým nosom PVC	m	180,000	2,00	360,00
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,273	3,13	0,85
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,273	2,25	0,61
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	5,187	0,38	1,97
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,273	1,38	0,38
26	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolaží (17 09), ostatné	t	0,273	18,75	5,12

99 Presun hmôt HSV 4 362,34

27	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	232,658	18,75	4 362,34
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 4 246,83

713 Izolácie tepelné 623,87

28	713111123	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou spodkom, prikotvením	m2	30,300	4,63	140,29
		2,25*6,8*2		30,600		
		-0,4*0,4*2		-0,320		
		Medzisúčť		30,280		
		0,02		0,020		
		Súčť - podhľady loggií		30,300		
29	6313670426	Minerálne vlna hr. 120 mm, kontaktné fasády	m2	30,900	15,25	471,23
		30,3*1,02		30,906		
		-0,006		-0,006		
		Súčť		30,900		

30	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,431	28,66	12,35
----	-----------	--	---	-------	-------	-------

764 Konštrukcie klampiarske 3 100,29

31	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, farba biela	m	69,200	18,75	1 297,50
		"okná		69,200		
		Súčť		69,200		
32	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	m	69,800	0,89	62,12
		-0,00135t				

33	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZl plechu, kruhové priemer 150 mm	m	50,000	33,75	1 687,50
		5*10,0		50,000		

34	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	50,000	0,78	39,00
35	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,247	57,38	14,17

767**Konštrukcie doplnkové kovové****76,49**

36	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,800	8,13	71,54
37	5539545501	Rebrík oceľový - jestvujúci	ks	1,000	0,00	0,00
38	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,121	40,90	4,95

783**Dokončovacie práce - nátery****446,18**


39	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	13,200	1,36	17,95
		2*1,1*(1,3+1,5) "zábradlie kovové		6,160		
		2*0,4*8,8 "rebrík		7,040		
		Súčet		13,200		
40	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické - dvojnásobn	m2	13,200	4,38	57,82
41	783226100	náter	m2	13,200	1,00	13,20
42	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	m2	38,400	1,24	47,62
43	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom - napustením	m2	38,400	3,50	134,40
44	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom - 2x lakovaním	m2	38,400	4,38	168,19
45	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,200	0,53	7,00

M**Práce a dodávky M****1 500,00****21-M****Elektromontáže****1 500,00**

46	210220011	Demontáž a spätná montáž hromozvodu na fasáde	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

OST**Ostatné****500,00**

47	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	20,000	25,00	500,00
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom**50 149,40**

3 Energy, s.r.o.
 Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
 IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
 IČ DPH: SK2022934298 ⑤

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie obecných budov - SO-02 Materská škola

Objekt: SO-02.3 Výmena vonkajších výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Radvaň nad Dunajom

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Miesto: Radvaň nad Dunajom

Spracoval:

Dátum: 19.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 372,03

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

907,84

1	311234532	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	3,830	125,00	478,75
1a	340238228	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami POROTHERM (380x250x238)	m2	2,600	64,50	167,70
1b	340239228	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (380x250x238)	m2	1,600	63,37	101,39
2	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	20,00	160,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 850,25

3a	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	4,000	10,59	42,36
3	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	307,500	1,88	578,10
4	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová - jadrová h 1,5 cm	m2	13,500	11,88	160,38
5	612465181	Vnútorná omietka stien vyrovnávacia hr. 3 mm	m2	13,500	6,25	84,38
6	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplastických hmôt, š. nad 200 mm	m	69,200	4,38	303,10
7	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š. 25 mm	m	72,700	9,38	681,93

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 354,65

8	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 1 mm, -0,05500t	m2	14,400	3,59	51,70
9	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	10,500	14,26	149,73
10	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	14,400	5,49	79,06
		1,5*2,4*4		14,400		
11	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	109,000	5,65	615,85
12	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,500	18,93	66,26
		0,8*2,0		1,600		
		0,9*2,1		1,890		
		Medzisúččet		3,490		
		0,01		0,010		
		Súččet		3,500		

13	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	26,200	4,24	111,09
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,584	3,13	26,87
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,584	2,25	19,31
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	163,096	0,38	61,98
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,584	1,38	11,85
18	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,584	18,75	160,95

99 Presun hmôt HSV 259,29

19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,080	32,09	259,29
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 19 064,11


766 Konštrukcie stolárske 18 683,90

20	766621080	Montáž plastových výplní otvorov na PUR penu	m	324,700	8,75	2 841,13
21	6114122002.1	Plastové okno 236x2340 mm - štvorkrídlové otváracé sklopné, farba biela, ozn. O1	ks	17,000	517,73	8 801,41
22	6114122004.1	Plastové okno 2360x2340 mm - štvorkrídlové otváracé sklopné, farba biela, ozn. O2	ks	2,000	517,73	1 035,46
23	6114117001.1	Plastové okno 1470x2340 mm - dvojkrídlové otváracé sklopné, farba biela, ozn. O3	ks	4,000	322,48	1 289,92
24	6114109101.1	Plastové okno 560x830 mm - jednokrídlové otváracé sklopné, farba biela, ozn. O4	ks	12,000	58,10	697,20
25	6114110002.1	Plastové okno 900x2370 mm - dvojkrídlové otváracé sklopné, farba biela, ozn. O5	ks	2,000	266,63	533,26
26	6114107201.1	Plastové okno 760x450 mm - jednokrídlové sklopné, farba biela, ozn. O6	ks	10,000	42,75	427,50
27	6114107104.1	Plastové okno 590x360 mm - jednokrídlové sklopné, farba biela, ozn. O7	ks	4,000	29,21	116,84
28	6114103812.1	Plastová zasklená stena 2640x3150 mm - so vstupnými dverami jednokrídlovými 900x2100 mm, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi, farba biela, ozn. 1	ks	1,000	926,64	926,64
28a	6114103812.2	Plastová zasklená stena 2640x3120 mm - so vstupnými dverami jednokrídlovými 900x2100 mm, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi, farba biela, ozn. 1	ks	1,000	935,55	935,55
29	6114103814.1	Plastová zasklená stena 2700x2550 mm - so vstupnými dverami dvojkrídlovými 1600x2050 mm, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi, farba biela, ozn. 2	ks	1,000	774,56	774,56
30	6114122201	Plastové vchodové dvere 900x2100 mm - jednokrídlové čiastočne zasklené, vrátane rámu, farba biela, 800x2100 mm, ozn. 4	ks	0,000	0,00	0,00
31	6114122301.1	Plastové vchodové dvere 800x2060 mm - jednokrídlové čiastočne zasklené, vrátane rámu, farba biela, ozn. 3	ks	1,000	156,96	156,96
32	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,791	30,78	147,47

783 Dokončovacie práce - nátery 380,21

33	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou - bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	178,500	2,13	380,21
----	-----------	---	----	---------	------	--------

Celkom



3 Energy
 Pri cintoríne
 IČO: 45299193
 IČ D. H. 512022004298 ⑤

23 436,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obecných budov - SO-02 Materská škola	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Radvaň nad Dunajom
Objednávateľ	Obec Radvaň nad Dunajom	IČO	
Projektant	Ing. Juraj Ďuriček		
Zhotoviteľ	3 Energy, s.r.o.	45 293 619	SK2022 934 298
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 231 023,61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

3 Energy, s.r.o.

Prí cinte 36, 010 04 Žilina

IČO: 45293619 DIČ: 2022934298

IČ DPH: SK2022934298

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	231 023,61
24	DP H 20,00 % z 231 023,61	46 204,72
25	Cena s DPH (r. 23-24)	277 228,33

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00